Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 2021 г. "_____ " _____2021 г.

Администрация сельского поселения Айгулевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт обелиска в с. Айгулево Стерлитамакского района РБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____316,308 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____4,734 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____425,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. д.Айгулево																
1	**ТЕР11-01-011-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщиной 50 мм) *НР (453 руб.): 123%*0,9 от ФОТ* *СП (261 руб.): 75%*0,85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,97 *97 / 100*	1340,28	400,81	44,24	20,74		1300	389	43	20	40,65	39,43	
2	**ТЕР11-01-011-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *НР (54 руб.): 123%*0,9 от ФОТ* *СП (31 руб.): 75%*0,85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,97 *97 / 100*	1402,2	29,58	51,84	20,58		1360	29	50	20	3	2,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР06-01-015-06** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *НР (148 руб.): 105% от ФОТ* *СП (92 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0,237 *237/1000*	1164,26	563,37	516,93	28,58		276	134	123	7	46,33	10,98	
4	**ТССЦ-204-0069** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр*	Арматурные сетки сварные	т	0,2376	7735,31					1838						
5	**ТЕР11-01-047-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство покрытий из плит бетонных размером:30*30 см *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (4263 руб.): 123%*0,9 от ФОТ* *СП (2455 руб.): 75%*0,85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,97 *97 / 100*	21576,18	3944,66	44,05	26,28		20929	3826	43	25	356,983	346,27	
6	**ТССЦ-101-2416** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр*	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	33,95 *0,35*97*	24,6					835						
7	**101-4486**	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	-98,94	124,44					-12312						
8	**Счет №51 от 25.05.2021**	Тротуарная плитка "Калифорния" черная 300*300*30	м2	98,94	74,67					7388						
9	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *НР (326 руб.): 142%*0,9 от ФОТ* *СП (206 руб.): 95%*0,85 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,31 *31 / 100*	3622,27	813,3	81,7	11,1		1123	252	25	3	76,08	23,58	
10	**Счет №51 от 25.05.2021**	Бордюр 1 м серый	м	31	31,45					975						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр** *прим.*	Установка конструкций *НР (40 руб.): 155%*0,9 от ФОТ* *СП (25 руб.): 100%*0,85 от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,02 *2 / 100*	3323,12	1405,88	468,34	51,44		66	28	9	1	122,57	2,45	
12	**прайс лист**	Вазон "Цветочный" высотой 0,65 см, диаметр 0,60 *(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))*	шт.	2	852,26					1705						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										25483	4658	293	76		425,62	
Накладные расходы										5284						
В том числе, справочно:																
105% ФОТ (от 141) (Поз. 3-4)										148						
123%*0,9 ФОТ (от 4309) (Поз. 1-2, 5-8, 10)										4770						
142%*0,9 ФОТ (от 255) (Поз. 9)										326						
155%*0,9 ФОТ (от 29) (Поз. 11)										40						
Сметная прибыль										3070						
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 141) (Поз. 3-4)										92						
75%*0,85 ФОТ (от 4309) (Поз. 1-2, 5-8, 10)										2747						
95%*0,85 ФОТ (от 255) (Поз. 9)										206						
100%*0,85 ФОТ (от 29) (Поз. 11)										25						
Итого										33837					425,62	
в текущих ценах 33 837 * 7,79										263590						
НДС 20% от 263590										52718						
ВСЕГО по смете										**316308**					**425,62**	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)